

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MECCANICA INFERIORE E DRAPPERIA DA INSTALLARE PRESSO IL TEATRO BORSONI DI BRESCIA**

**CIG 9457703769**

**Risposte ai chiarimenti dd. 04.11.2022**

**Quesito n. 1:** Chiediamo cortesemente conferma o meno delle seguenti richieste di chiarimento:

1. Le descrizioni delle voci su cui effettuare le offerte economiche, attraverso l'espressione di un ribasso percentuale, sono quelle descritte ed indicate negli Art. 2 – (Caratteristiche tecniche delle attrezzature) dei rispettivi capitolati speciali d'appalto?
2. Le forniture per cui si richiede le offerte sono da considerarsi comprensive di consegna all'indirizzo indicato e non installate?
3. Le offerte da redigere e da presentare mediante piattaforma GPA prevedono solo le documentazioni amministrative ed economiche, ossia le rispettive buste telematiche A e B?

**Risposta:** Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Si conferma.
2. Le forniture oggetto di affidamento devono considerarsi comprensive di posa in opera.
3. Si conferma.

**Quesito n. 2:** Con la presente siamo gentilmente a richiedere i seguenti chiarimenti:

1. PAVIMENTO PALCO: Si chiede chiarimento circa lo spessore delle tavole in legno di abete indicate con dimensioni cm 200\*10\*6 e poi sezione 42 mm. Il pavimento richiesto in legno di abete origine italiana o austriaca, tavole di legno massiccio o multistrato? Le tavole di legno richieste sono tavole primate o devono avere lavorazione di incastro? E' richiesta la sottostruttura in morali di abete per creazione della pendenza. E' possibile avere disegni in dwg per calcolare quanto materiale necessita?
2. MANTEGNI: Quanto lunghi sono i mantegni richiesti?
3. TORRETTE LATERALI: Per quantificare le torrette laterali ci sono dei disegni che ne indichino le dimensioni (altezza, larghezza, profondità) e il tipo di struttura.
4. DRAPPERIA: Sono richieste quinte, soffitti e fondale in velluto oscurante nero. Nei soffitti in velluto è specificato che deve essere in telo unico senza cuciture per unione teli. Si chiede conferma

se tutti i tendaggi quinte, soffitti e fondale devono essere confezionati in velluto a doppia altezza o possono essere in tessuto nero.

5. DECORAZIONI FRONTALI SIPARIO: Non viene specificata la tipologia richiesta della decorazione e le dimensioni.

**Risposta:** Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. L'indicazione della sezione di 42mm deve considerarsi un refuso; si devono quindi considerare le misure 200x10x6 cm. Il legno richiesto è massiccio di abete ignifugo come da normativa. Si conferma la richiesta di tavole ad incastro, femmina da entrambi i lati con listello tra le due tavole per il fissaggio.
2. Devono essere lunghi 10 metri per lato.
3. Si richiedono torrette laterali per 8 ritorni dimmer.
4. La drapperia dovrà essere tutta in velluto. In eventuale sostituzione del materiale senza cuciture, l'Amministrazione valuterà materiale con cuciture minime necessarie.
5. Decorazioni e dimensioni verranno valutate dall'Amministrazione in fase di esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Laura Danesi